

Koszalin, dnia 21.11.2022 r.

IZP.211.42.2021.KG. 6144

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Sprawa: budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Fiordów w Koszalinie.

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedź na zapytanie Wykonawcy:

- 1. Czy Zamawiający wykonał badania archeologiczne wymagane przed przystąpieniem do prac ziemnych? Jeśli tak, to jakie są ich wyniki, czy można bez przeszkód wykonywać wykopy?*
- 2. Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie koszt prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologa?*
- 3. W przedmiarze w poz. 7,8 oraz 30,31 zapisano, że należy wykonać „Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych”. Czy są to nowe nawierzchnie, które po zakończeniu robót należy pozostawić czy chodzi o rozbiórkę i odtworzenie istniejącej nawierzchni?*
- 4. Niedawno wykonywane przez mnie roboty w pobliżu ul. Fiordów wykazały bardzo wysoki poziom wód gruntowych i konieczność stosowania igłofiltrów. Czy należy ująć odwodnienie w ofercie czy będzie to rozliczane osobno powykonawczo?*
- 5. W projekcie zapisano, że należy istniejące nawierzchnie odtworzyć. Za płytami droga zbudowana jest z tłucznia. Robiąc wykopy nie sposób oddzielić tego tłucznia od gruntu i nie ma też miejsca na odkład. Czy w takim razie należy ująć wywóz gruzu (tak jak urobku) i zakup nowego gruzu? Wydaje się to konieczne, by uzyskać wskaźnik zagęszczenia 1,0.*
- 6. Niedawno wykonywane przez mnie roboty w pobliżu ul. Fiordów wykazały, że na tym terenie występują przewarstwienia torfów. Co w przypadku, gdy zostaną wybrane nasypy 25 cm poniżej posadowienia rury a podłoże dalej będzie nienośne? Czy należy taką ewentualność wycenić w ofercie czy będzie to rozliczane osobno powykonawczo?*

Ad. 1 i Ad. 2

Zamawiający informuje, że przeprowadzenie nadzoru archeologicznego oraz przygotowanie programu prac archeologicznych wypełniających postanowienia zawarte w piśmie z dnia 04.02.2022 r. leżą po stronie Zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i nadzoru konserwatorsko – archeologicznego ponosi Zamawiający.

Ad.3

Zamawiający informuje, że dotyczy rozbiórki i odtworzenia istniejącej nawierzchni z płyt drogowych kolidujących z projektowanymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi z odgałęzieniami.

Ad.4

Zamawiający informuje, że zgodnie z Warunkami gruntowo - wodnymi pkt. 4.0 Projektu Technicznego z wykonanych odwiertów do głębokości 4 m wody gruntowej nie nawiercono. W związku z powyższym nie ma konieczności stosowania igłofiltrów.

Ad.5 i Ad.6

Zamawiający informuje, że pod budowę kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami grunty nasypowe należy usunąć do poziomu gruntu nośnego. Na profilach naniesiono przybliżony poziom nasypów. Pod budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami nasypy z wykopów należy usunąć 0,25 m poniżej rzędnej posadowienia rurociągu. Rurociągi układać na minimum 10 cm podsypce piaskowej dobrze zagęszczonej.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie może być wyłączną podstawą do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego, szczegółowy kosztorys ofertowy należy przygotować na podstawie projektu budowlano-technicznego oraz wymogów zawartych w uzgodnieniach poszczególnych instytucji, w Warunkach Zamówienia oraz z wszystkich elementów do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania.

PROKURENT
mgr inż. Roman Pieślak